



Obra
Construção de Quadra Poliesportiva

Bancos
FDE - 10/2025 - São Paulo

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

anco			Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			SERVIÇOS INICIAIS					3.314,82	1,96 %
1.1	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6	434,09	531,63	3.189,78	1,89 %
1.2	16.06.077	FDE	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	m²	24	4,26	5,21	125,04	0,07 %
2			PILARES PARA BASQUETE					11.060,78	6,55 %
2.1			Infraestrutura					1.898,82	1,12 %
2.1.1	02.02.026	FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	18	86,14	105,49	1.898,82	1,12 %
2.2			Bloco de Fundação					2.559,64	1,52 %
2.2.1	03.01.001	FDE	FORMAS DE MADEIRA MACICA	m²	4,74	135,54	165,99	786,79	0,47 %
2.2.2	03.03.016	FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	m³	1,41	586,18	717,89	1.012,22	0,60 %
2.2.3	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	23,7	12,65	15,49	367,11	0,22 %
2.2.4	02.02.022	FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	24,75	12,99	15,90	393,52	0,23 %
2.3			Estrutura					6.602,32	3,91 %
2.3.1	03.01.001	FDE	FORMAS DE MADEIRA MACICA	m²	16,18	135,54	165,99	2.685,71	1,59 %
2.3.2	03.03.016	FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	m³	1,58	586,18	717,89	1.134,26	0,67 %
2.3.3	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 12,5MM)	KG	134,95	12,65	15,49	2.090,37	1,24 %
2.3.4	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 8MM)	KG	4,69	12,65	15,49	72,64	0,04 %
2.3.5	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 6,3MM)	KG	32,47	12,65	15,49	502,96	0,30 %
2.3.6	02.02.022	FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA (Ø 5MM)	KG	7,32	12,99	15,90	116,38	0,07 %
3			PISOS					82.211,47	48,70 %
3.1	01.07.002	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	514,8	11,75	14,39	7.407,97	4,39 %

3.2	16.80.009	FDE	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	m²	514,8	116,55	142,73	73.477,40	43,53 %
3.3	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	445	2,44	2,98	1.326,10	0,79 %
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					72.219,07	42,78 %
4.1			Aparelhos Esportivos					9.905,52	5,87 %
4.1.1	16.80.024	FDE	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2	1.238,77	1.517,12	3.034,24	1,80 %
4.1.2	16.04.001	FDE	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1	1.856,67	2.273,86	2.273,86	1,35 %
4.1.3	16.04.002	FDE	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2	1.876,96	2.298,71	4.597,42	2,72 %
4.2			Alambrado					52.659,23	31,20 %
4.2.1	16.04.034	FDE	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	m²	235,04	175,90	215,42	50.632,31	29,99 %
4.2.2	16.01.064	FDE	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	m²	1,5	1.103,36	1.351,28	2.026,92	1,20 %
4.3			Calçada					9.654,32	5,72 %
4.3.1	03.03.014	FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	m³	14,03	561,87	688,12	9.654,32	5,72 %

Total sem BDI

137.843,37

Total do BDI

30.962,77

Total Geral

168.806,14

Marcia Eduarda Domingues Spada
Diretora Municipal de Operação e Expansão
Engenheira Civil
CREA/SP 5071174216