



Obra
Construção de Quadra Poliesportiva

Bancos
FDE - 10/2025 - São Paulo

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total	Total			Peso (%)	
							M. O.	EQ.	MAT.		M. O.	EQ.	MAT.		Total
1			SERVIÇOS INICIAIS										3.314,82	1,96 %	
1.1	16.06.078	FDE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6	434,09	68,34	0,00	463,29	531,63	410,04	0,00	2.779,74	3.189,78	1,89 %
1.2	16.06.077	FDE	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	m²	24	4,26	5,21	0,00	0,00	5,21	125,04	0,00	0,00	125,04	0,07 %
2			PILARES PARA BASQUETE											11.060,78	6,55 %
2.1			Infraestrutura											1.898,82	1,12 %
2.1.1	02.02.026	FDE	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	18	86,14	60,57	0,00	44,92	105,49	1.090,26	0,00	808,56	1.898,82	1,12 %
2.2			Bloco de Fundação											2.559,64	1,52 %
2.2.1	03.01.001	FDE	FORMAS DE MADEIRA MACICA	m²	4,74	135,54	81,62	0,00	84,37	165,99	386,87	0,00	399,92	786,79	0,47 %
2.2.2	03.03.016	FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	m³	1,41	586,18	97,99	0,29	619,61	717,89	138,16	0,40	873,66	1.012,22	0,60 %
2.2.3	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	23,7	12,65	6,43	0,00	9,06	15,49	152,39	0,00	214,72	367,11	0,22 %
2.2.4	02.02.022	FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	24,75	12,99	6,43	0,00	9,47	15,90	159,14	0,00	234,38	393,52	0,23 %
2.3			Estrutura											6.602,32	3,91 %
2.3.1	03.01.001	FDE	FORMAS DE MADEIRA MACICA	m²	16,18	135,54	81,62	0,00	84,37	165,99	1.320,61	0,00	1.365,10	2.685,71	1,59 %
2.3.2	03.03.016	FDE	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	m³	1,58	586,18	97,99	0,29	619,61	717,89	154,82	0,45	978,99	1.134,26	0,67 %
2.3.3	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 12,5MM)	KG	134,95	12,65	6,43	0,00	9,06	15,49	867,72	0,00	1.222,65	2.090,37	1,24 %
2.3.4	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 8MM)	KG	4,69	12,65	6,43	0,00	9,06	15,49	30,15	0,00	42,49	72,64	0,04 %
2.3.5	02.04.002	FDE	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA (Ø 6,3MM)	KG	32,47	12,65	6,43	0,00	9,06	15,49	208,78	0,00	294,18	502,96	0,30 %
2.3.6	02.02.022	FDE	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA (Ø 5MM)	KG	7,32	12,99	6,43	0,00	9,47	15,90	47,06	0,00	69,32	116,38	0,07 %
3			PISOS											82.211,47	48,70 %
3.1	01.07.002	FDE	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	m²	514,8	11,75	4,09	0,00	10,30	14,39	2.105,53	0,00	5.302,44	7.407,97	4,39 %
3.2	16.80.009	FDE	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	m²	514,8	116,55	16,79	0,00	125,94	142,73	8.643,49	0,00	64.833,91	73.477,40	43,53 %
3.3	15.04.081	FDE	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	445	2,44	2,10	0,00	0,88	2,98	934,50	0,00	391,60	1.326,10	0,79 %
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											72.219,07	42,78 %
4.1			Aparelhos Esportivos											9.905,52	5,87 %
4.1.1	16.80.024	FDE	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2	1.238,77	62,79	0,00	1.454,33	1.517,12	125,58	0,00	2.908,66	3.034,24	1,80 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU
CNPJ: 44.482.248/0001-01

4.1.2	16.04.001	FDE	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1	1.856,67	87,84	0,00	2.186,02	2.273,86	87,84	0,00	2.186,02	2.273,86	1,35 %
4.1.3	16.04.002	FDE	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2	1.876,96	87,84	0,00	2.210,87	2.298,71	175,68	0,00	4.421,74	4.597,42	2,72 %
4.2			Alambrado											52.659,23	31,20 %
4.2.1	16.04.034	FDE	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	m ²	235,04	175,90	43,92	0,00	171,50	215,42	10.322,95	0,00	40.309,36	50.632,31	29,99 %
4.2.2	16.01.064	FDE	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	m ²	1,5	1.103,36	120,99	0,00	1.230,29	1.351,28	181,48	0,00	1.845,44	2.026,92	1,20 %
4.3			Calçada											9.654,32	5,72 %
4.3.1	03.03.014	FDE	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 M PA	m ³	14,03	561,87	97,99	0,29	589,84	688,12	1.374,79	4,06	8.275,47	9.654,32	5,72 %

Totais -> 29.042,88 4,91 139.758,35 168.806,14

Total sem BDI 137.843,37
Total do BDI 30.962,77
Total Geral 168.806,14

Marcia Eduarda Domingues Spada
Diretora Municipal de Operação e Expansão