



Obra  
RECAPEAMENTO ASFALTICO - OCAUCU

Bancos  
CPOS/CDHU - 06/2025 - São  
Paulo

B.D.I.  
23,38%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
F.03.000.02	CPOS/CDH U	Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra	Material	T	870,4080000		749,96		652.771,18		68,28%	652.771,18	68,28%
F.03.000.02	CPOS/CDH U	Emulsão RR-1-C	Material	KG	16.682,6280000		5,55		92.588,59		9,69%	745.359,77	77,97%
F.03.000.02	CPOS/CDH U	Binder fechado, fornecimento posto obra	Material	T	130,5840000		582,41		76.053,43		7,96%	821.413,20	85,92%
B.01.000.01	CPOS/CDH U	Servente	Mão de Obra	H	922,8481140		25,21		23.265,00		2,43%	844.678,20	88,36%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora	Material	H	57,8907040		393,39		22.773,62		2,38%	867.451,82	90,74%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	Material	H	69,5109500		286,42		19.909,33		2,08%	887.361,15	92,82%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas	Material	H	57,8907040		304,46		17.625,40		1,84%	904.986,55	94,67%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas ou equivalente	Material	H	57,8907040		241,07		13.955,71		1,46%	918.942,26	96,13%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D	Material	H	28,1580000		264,47		7.446,95		0,78%	926.389,21	96,91%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR ou equivalente	Material	H	18,7720000		383,02		7.190,05		0,75%	933.579,26	97,66%
S.07.000.08	CPOS/CDH U	Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR ou equivalente	Material	H	14,0296000		441,29		6.191,12		0,65%	939.770,38	98,31%
N.04.000.02	CPOS/CDH U	Placa para identificação da obra, em chapa de aço nº 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão	Material	m²	6,0000000		921,77		5.530,62		0,58%	945.301,00	98,88%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D	Material	H	18,7720000		280,23		5.260,48		0,55%	950.561,48	99,43%
S.01.000.08	CPOS/CDH U	Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC ou equivalente	Material	H	9,3860000		468,17		4.394,24		0,46%	954.955,72	99,89%
D.02.000.02	CPOS/CDH U	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	Material	M	19,5600000		31,95		624,94		0,07%	955.580,67	99,96%
B.01.000.01	CPOS/CDH U	Carpinteiro	Mão de Obra	H	11,4600000		30,68		351,59		0,04%	955.932,26	100,00%
B.01.000.01	CPOS/CDH U	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	H	13,6200000		25,21		343,36		0,04%	956.275,62	100,03%
R.02.000.02	CPOS/CDH U	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	54,3600000		0,75		40,77		0,00%	956.316,39	100,04%
B.04.000.02	CPOS/CDH U	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,1254000		208,58		26,16		0,00%	956.342,55	100,04%
E.02.000.02	CPOS/CDH U	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	KG	1,2000000		14,43		17,32		0,00%	956.359,86	100,04%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 0,00
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 23.959,95
Material	R\$ 932.399,91
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
<b>Total sem BDI</b>	<b>774.990,89</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>180.976,53</b>
<b>Total Geral</b>	<b>955.967,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU  
CNPJ: 44.482.248/0001-01

---

Marcia Eduarda Domingues Spada  
Diretora Municipal de Operação e Expansão  
Engenheira Civil  
CREA/SP 5071174216